

Cuadro de Precios Auxiliares: CDFASE4

CDFASE4

Cuadro de Precios Auxiliares

Num.	Código	Ud	Descripción		Total
1	ENTW.1a	m	Sellado de juntas por medio de silicona aplicada con pistola.		
	MOOA.8a	0,030 h	Oficial 1° construcción.	16,42	0,49
	PBUL.2a	0,100 u	Cartucho de masilla de caucho de silicona de 1 di	3,66	0,37
	%	1,000 %	Costes Directos Complementarios	0,86	0,01
			Total por m		0,87
					Son ochenta y siete Céntimos
2	PBPM.1ea	m3	Mortero de cemento de dosificación M-40a (1:6), confeccionado en obra, a mano con cemento CEM II/A-P 32.5 R a granel y arena de granulometría 0/3 mm., lavada.		
	MOOA12a	3,400 h	Peón ordinario construcción.	13,22	44,95
	PBAC.2aa	0,247 t	Cemento portland con puzolana CEM II/A-P 32.5	83,21	20,55
	PBRA.1abb	1,755 t	Arena triturada, lavada, de granulometría 0/3, a pi	7,94	13,93
	PBAA.1a	0,256 m3	Agua.	1,14	0,29
			Total por m3		79,72
					Son setenta y nueve Euros con setenta y dos Céntimos