



SUPERFICIES ÚTILES PL. BAJA	SUPERFICIE (m2)	Ocupación	TOTAL
COCINA	48.90	5 pers. (ocupación fija)	5
COMEDOR	56.73	1 pers./m2	57
AULA INFANTIL 1	56.73	0.5 pers./m2	29
AULA INFANTIL 2	56.73	0.5 pers./m2	29
AULA INFANTIL 3	56.73	0.5 pers./m2	29
AULA PSICOMOTRICIDAD	56.73	0.5 pers./m2	29
ALMACEN PSICOMOTRICIDAD	3.90	(sin ocupación)	0
SALA APA	24.00	0.5 pers./m2	12
CONSERJERIA/REPROGRAFIA	16.80	2 pers. (ocupación fija)	2
SECRETARIA	25.00	0.2 pers./m2	5
DIRECCION	12.00	0.2 pers./m2	3
ASEOS ALUMNADO	18.55	0.5 pers./m2	10
ASEOS PND	9.85	0.5 pers./m2	5
GINNASIO	213.78	0.2 pers./m2	43
ALMACEN GYM	14.30	(sin ocupación)	0
DESPACHO GYM	5.86	0.2 pers./m2	2
VESTUARIOS GYM	36.85	0.2 pers./m2	8
CUARTO LIMPIEZA	4.50	(sin ocupación)	0
CUARTO CALDERAS/C.T.	15.06	(sin ocupación)	0
TOTAL OCUPACIÓN PL. BAJA			268
TOTAL OCUPACIÓN PL. BAJA (268 pers.)+PL. PISO (314 pers.)			582




LEYENDA CONTRAINCENDIOS

- DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO
- DETECTOR IONICO
- LETRERO CON LA INDICACIÓN DE NO USAR EN CASO DE INCENDIO
- BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA 25mm
- BOCA INCENDIOS USO EXCLUSIVO BOMBEROS
- EXTINTOR AUTOMÁTICO
- EXT. POLVO SECO POLIV. 21A-113B
- EXTINTOR DE CO2
- EXT. POLVO SECO POLIV. 21A-113B EN CAJA DE POLIESTER
- PULSADOR
- LETRERO INDICADOR DE RECORRIDO DE EVACUACIÓN
- SENTIDO DE EVACUACIÓN
- FINAL DE RECORRIDO DE EVACUACIÓN
- GRUPO DE PRESIÓN CONTRAINCENDIOS FORMADO POR:
-2 GRUPOS CON MOTOR DE 1.1KW
3x230-400V/5Hz CAUDAL CONJUNTO 7m3/h A 27m.c.d.a.
-DEPÓSITO ACUMULADOR DE 180lts.



PLANTA BAJA

 GOVERN DE LES ILLES BALEARS Conselleria d'Educació i Cultura	PROMOTOR IBISEC GOVERN DE LES ILLES BALEARS	EL INGENIERO TÉCNICO Antonio Castell Esbarranch	DELINEADO jpc	REF. ARCHIVO 05/41	PROYECTO INSTALACIONES PARA CP COLONIA SANT JORDI	PLANO PLANTA BAJA INST. CONTRAINCEND.	ESCALAS 1/100	NUM. PLANO 09
					GABRIEL ROCA s/n. COLONIA SANT JORDI. TM. SES SALINES			